

't Buitenryck


Technische omschrijving en koopprocedure

Weidezicht West

5 grondgebonden woningen
op ruime kavels



Informatie over de woningen Weidezicht West



Inleiding

Dit overzicht geeft de technische omschrijving van de in de verkoopbrochure opgenomen modules weer. Dit maakt samen met de bouwkundige tekeningen van het gekozen ontwerp deel uit van de koop-/aannemingsovereenkomst.

Parkeren

Per woning dienen op de kavel uiteindelijk tenminste 2 eigen parkeerplaatsen te worden gerealiseerd. Langs de weg is parkeergelegenheid voor bezoekers.

Berging

In de woning is een geïsoleerde berging opgenomen welke toegankelijk is vanuit de bijkeuken/technische ruimte. Indien u de berging als garage wenst te gaan gebruiken zal de berging voorzien worden van 2 openslaande deuren en zal er een thermische scheiding tussen de garage en de woning gecreëerd dienen te worden. U vindt deze meerwerkoptie in de meerwerklijst.

Tuininrichting

Tuininrichting en bestrating is niet inbegrepen bij de koopsom. Volgens het Beeldkwaliteitsplan (onderdeel van het bestemmingsplan) dienen de erfgrenzen tussen privé en weidelandschap zorgvuldig en in samenhang te worden ontworpen. Dit zou uitgevoerd kunnen worden als een houtwal met bomen en onder-begroeiing, gecombineerd met een ondiepe greppel.

Gebouwde erfafscheidingen zijn niet toegestaan, ook niet bij de erfafscheidingen tussen de woningen. Bij de erfafscheiding tussen de woningen zijn wel gecultiveerde erfafscheidingen in de vorm van een gemengde haag, liguster- of beukenhaag toegestaan.

Fundering

Op basis van het geotechnisch grondonderzoek is een funderingsadvies opgesteld. Op basis van de aangetroffen bodemopbouw wordt de woning op staal gefundeerd, met waar nodig grondverbetering

Begane grond vloer

De begane grondvloer wordt uitgevoerd als een geïsoleerde kanaalplaatvloer. De totaal isolatiewaarde van dit pakket is ca. RC 3.7 M2k/W.



Verdiepingsvloer, dakvloer, afwerking vloeren en plafonds

De verdieping- en dakvloeren zijn uitgevoerd als HSB elementen. De dakvloeren zijn voorzien van afschot-isolatie en een bitumineuze dakbedekking.

De totaal isolatiewaarde van dit pakket is gemiddeld ca. RC 6.3 M²k/W. Op het dak begane grond worden sedum-cassettes aangebracht, op het dak 1^e verdieping worden de benodigde PV panelen geplaatst. De dakranden begane grond zijn uitgevoerd als aluminium afdekkers in RAL kleur, de dakranden 1^e verdieping zijn uitgevoerd met een aluminium daktrim in RAL kleur.

Dekvloeren uitgevoerd als cementdekvloer Cw 12 in 60 mm. Plafond overstek bij de entree is uitgevoerd in hetzelfde houten profiel als de gevels. Plafonds in de woning worden gestuukt. In verband met installatieleidingen is de meterkast uitgevoerd zonder plafond.

Buitenwanden opbouw

De buitenwanden zijn uitgevoerd als innovatieve HSB-elementen. De totaal isolatiewaarde van dit pakket is tenminste RC 4.7 M2k/W.



De buitenzijde wordt afgewerkt met metselwerk Altafjord Wasserstrich van Wienerberger waarvan de plint in Wienerberger Fognafjord in grijs; grotendeels als 1-steens metselwerk, waar nodig als gezaagde steenstrip. Volgens de architectonische indeling worden delen van de gevel uitgevoerd als houten gevelbekleding.

Binnenzijde afgewerkt met gipsvezelplaat 12.5 mm die in het zicht behang-klaar afgesmeerd worden.

Hemelwaterafvoeren

Uitgevoerd in zink, uitlopend op de greppel aan de achterzijde van de kavel, gescheiden van de riolering.

Buitenkozijnen

Buitenkozijnen en waterslagen worden uitgevoerd in aluminium, gemoffeld in RAL kleur. Hang- en sluitwerk SKG klasse **, met gelijk sluitende cilindersloten.

Beglazing

Alle glasopeningen in de buitenkozijnen van de woning worden voorzien van HR++ beglazing met een minimale U waarde van 1,4 W/m2K. Deuren met een minimale U waarde van 1,7 W/m2K.

Bijzonder natuurlijk wonen

Binnenwanden

Dragende delen in de binnenmuren van staal en/of hout volgens opgave constructeur. Binnenwanden uitgevoerd als systeemwand voorzien van isolatie in de spouw, beide zijden gipsvezelplaat 12,5 mm die in het zicht klasse B (behang klaar) afgesmeerd worden. Standaard worden er geen plinten aangebracht.

Binnen kozijnen en -deuren

Binnendeuren kanaalspaan, stompe uitvoering, voorzien van krasvaste HPL-afwerking in effen wit, voorzien van standaard scharnieren in metaalkleur. Hoogte volgens bouwbesluit 2315 mm. Houten kozijnen, gegrond.

Trappen

De binnentrap wordt uitgevoerd in vurenhout, geschilderd. Desgewenst kunt u optioneel kiezen voor een luxe trap, u kunt dit met uw aankoop begeleider bespreken. Als valbeveiliging wordt aan de bovenzijde trap een dichte gips-hout balustrade van 1000mm hoog geplaatst.

Vensterbanken

Onder de gevelkozijnen met een borstwering worden Holonite vensterbanken aangebracht.

Schilderwerk

M.u.v. de binnentrap is er geen schilderwerk in de basis opgenomen, het is wel mogelijk schilderwerkzaamheden uit te laten voeren, dit kunt u met uw aankoop begeleider bespreken.

Keuken

Er is geen keuken in de basis opgenomen, dit kunt u samen met de door ons geselecteerde showroom of een leverancier naar keuze afstemmen.

Tegelwerk en sanitair

De badkamer is voorzien van luxe vloertegels 60x40 cm en wandtegels 60x30 cm tot aan het plafond. De toiletruimte is voorzien van luxe vloertegels 60x40 cm en wandtegels 60x30 cm tot aan 1.2 M hoogte. Er is keuze uit verschillende tegels, de voorbeelden hiervan kunt u met uw verkoop begeleider doorspreken. De toiletten worden voorzien van een inbouwreservoir, overig sanitair is optioneel. De op de plattegronden ingetekende douche, kranen of ligbad zijn alleen ter indicatie waar de aansluitingen hiervoor aangelegd worden. Eventueel maatwerk kunt u samen met de door ons geselecteerde showroom of een leverancier naar keuze afstemmen.



Centrale verwarming / ventilatie

De woning wordt voorzien van een lucht-water warmtepompinstallatie met boiler. De warmteafgifte wordt door middel van vloerverwarming verzorgd. De temperatuur kan worden geregeld dmv de regelunit van de warmtepompinstallatie. De warmtepomp is uitgevoerd met een vloerkoelingsfunctie (zgn. topkoeling). Op basis van berekeningen volgens de NEN 5066 worden onderstaande temperaturen bij een buitentemperatuur van -10 °C en een windsnelheid van 8 m/s gehaald en gehandhaafd:

- >> Badkamer 22 °C
- >> Woonkamer / keuken 20 °C
- >> Slaapkamers 20 °C
- >> Hal, Overloop 15 °C

De overige ruimten worden niet verwarmd.

De woning is voorzien van een centrale ventilatie unit met afzuiging in de natte ruimten. Toevoer van lucht door middel van ventilatieroosters in de kozijnen.

Water

De koud- en warmwaterinstallatie wordt uitgevoerd met flexibele leidingen welke in de vloer en wanden worden weggewerkt. De tappunten kunnen per ontwerp verschillen, een overzicht wordt bij de koop-aannemingsovereenkomst geleverd.

Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de geldende NEN1010 normen. De (flexibele) leidingen zijn weggewerkt in de wanden en vloeren. De woning wordt via de meterkast aangesloten op het elektriciteitsnet. Wandcontactdozen worden op ca. 300mm boven de vloer aangebracht, schakelaar op ca. 1050 mm boven de vloer. De standaard installatie lijst kan per ontwerp verschillen, een overzicht wordt bij de koop-aannemingsovereenkomst geleverd. In de installatie-optielijst kunt u keuze maken voor de extra aansluitingen en/of groepen.



Zonnepanelen

De woning is standaard voorzien van 7 zonnepanelen welke op 15 graden op het platdak van de 1^e verdieping van de woning worden gemonteerd. Optioneel is het aantal uit te breiden.

Rookmelders

De woning is voorzien van rookmelders zoals deze door de huidige regelgeving worden voorgeschreven.

Gebruiksaanwijzing

- Bij de oplevering van de woning ontvangt u gebruik-aanwijzingen voor de volgende installaties:
- » Onderhoud en gebruik warmtepomp installatie
 - » Onderhoud en gebruik mechanische installatie
 - » Onderhoud en gebruik zonnepanelen

Benoeming ruimten volgens bouwbesluit regelgeving

Begane grond

- Entree Verkeersruimte
- Woonkamer Verblijfsruimte
- Keuken Verblijfsruimte
- Toilet Toiletruimte
- Meterkast
- Bijkeuken Verblijfsruimte
- Technische ruimte
- Berging Bergruimte

Verdieping

- Overloop Verkeersruimte
- Slaapkamers Verblijfruimte
- Badkamer Badruimte
- Toilet Toiletruimte

Oplevering

De woning wordt bezemschoon opgeleverd, de beglazing wordt voor oplevering 1 x gewassen.

Kleur, materiaalstaat en afwerkstaat

Onderdeel

Daken

- Dakbedekking
- Dak doorvoeren
- Daktrimmen en afdekkers
- Onderzijde luifels
- Zonnepanelen
- Groendak 1^e verdieping

Gevels

- Houten gevelbekleding
- Metselwerk plint
- Metselwerk/steenstrips
- Zetwerk
- Kantplanken

Kozijnen

- Kozijnen
- Voordeur
- Waterslagen onder kozijnen
- Hang- en sluitwerk

Materiaal

- Bitumineus
- Kunststof
- Aluminium
- Hout zoals gevelbekleding
- Glas/aluminium
- Sedum cassettes

- Siberisch Lariks
- Baksteen
- Baksteen
- Aluminium
- Beton

- Gemoffeld aluminium
- Gemoffeld aluminium
- Gemoffeld aluminium
- Metaal

Kleur

- Zwart
- Zwart
- Antraciet
- Naturel/zandgrijs
- Zwart/natuur
- Groen

- Naturel/zandgrijs
- Fognafjord Wasserstrich
- Altafjord Wasserstrich
- Antraciet
- Antraciet

- Antraciet
- Antraciet
- Antraciet
- Zwart

Ruimte

Begane grond

- Entreehal
- Toiletruimte

- Woonkamer
- Keuken
- Meterkast
- Bijkeuken
- Technische ruimte
- Berging

Verdieping

- Overloop
- Badkamer
- Slaapkamers

Vloer

- Cementdekvloer
- Cementdekvloer
- Cementdekvloer
- Cementdekvloer
- Cementdekvloer
- Cementdekvloer
- Cementdekvloer

- Cementdekvloer
- Tegelwerk
- Cementdekvloer

Wand

- Gipsvezelplaten – behangklaar
- Gipsvezelplaten – tot 1.2 M tegelwerk, erboven spackwerk
- Gipsvezelplaten – behangklaar
- Gipsvezelplaten – behangklaar
- Gipsvezelplaten – onbehandeld
- Gipsvezelplaten – onbehandeld
- Gipsvezelplaten – onbehandeld
- Gipsvezelplaten – onbehandeld

- Gipsvezelplaten – behangklaar
- Gipsvezelplaten – tegelwerk
- Gipsvezelplaten – behangklaar

Plafond/dak

- Gipsplaten v.v. stucwerk
- Gipsplaten v.v. stucwerk
- Gipsplaten v.v. stucwerk
- Gipsplaten v.v. stucwerk
- Onbehandeld
- Gipsplaten – onbehandeld
- Gipsplaten – onbehandeld
- Gipsplaten – onbehandeld

- Gipsplaten v.v. stucwerk
- Gipsplaten v.v. stucwerk
- Gipsplaten v.v. stucwerk

Koopprocedure

Koopprocedures en voorwaarden woningen

U koopt niet dagelijks een nieuwbouwwoning. Daarom willen wij u vooraf goed informeren over alles wat daarbij komt kijken. Wat koopt u wel en niet wanneer u een overeenkomst met ons sluit? En hoe verloopt de betaling? In dit gedeelte van de brochure vindt u het antwoord op deze belangrijke vragen. Het is dan ook belangrijk om deze informatie aandachtig door te lezen.

De taak en rol van de makelaar

De makelaar is uitsluitend bemiddelaar bij de verkoop van de woning. U kunt dan ook geen rechten ontlenen aan toezeggingen van de makelaar, maar alleen aan schriftelijke informatie van Balance d'eau Buitenryck BV.

Inschrijven

Het project zal in 1 fase in verkoop worden gebracht. Gegadigden ontvangen bij start verkoop van desbetreffende fase het inschrijfformulier welke voor de op het inschrijfformulier vermelde datum de makelaar (digitaal) ingeleverd te worden. U vult het bouwnummer(s) van uw voorkeur in op het formulier. Zodra het desbetreffende kavel aan u is toegewezen kunt u overgaan tot het tekenen van de koop- en aannemingsovereenkomst. In principe is degene die het eerst tekent degene die de woning toegedeeld krijgt.

De koop- en aannemingsovereenkomst

De koop- en aannemingsovereenkomst is een overeenkomst die u sluit voor de koop van het kavel en voor de bouw van de woning. U bent dus verplicht zowel de koopprijs van de kavel (met eventuele kavelrente), als ook de aanneemsom te betalen.

Aan de andere kant is Balance d'eau Buitenryck BV als verkoper verplicht het kavel te leveren en de aannemer is verplicht de woning te bouwen.

Bedenktijd

Als u de koop- en aannemingsovereenkomst heeft ondertekend, krijgt u zeven dagen bedenktijd. In deze periode kunt u de overeenkomst zonder opgaaf van reden en zonder verdere consequenties ontbinden. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de overeenkomst door beide partijen is ondertekend.

Inbegrepen kosten

U koopt de woning van Balance d'eau Buitenryck BV in euro's en vrij op naam. Dit houdt in dat de volgende kosten in de prijs zijn opgenomen:

- >> Kosten voor het kavel;
- >> Bouwkosten, inclusief loon- en materiaalkostenstiging;
- >> Kosten van de architect, constructeur en overige adviseurs;
- >> Aanlegkosten van water, elektra, riolering en data;
- >> Gemeentelijke leges;
- >> Notariskosten voor de aankoop van uw woning;
- >> Makelaarscourtage;
- >> Omzetbelasting (mogelijke wijzigingen in het btw-tarief tijdens de bouw worden aan u doorberekend);
- >> Kosten van een zekerheidstelling aannemersdeel.

Niet inbegrepen kosten

In de vrij-op-naamprijs zijn niet opgenomen

- >> Kosten van eventuele kopersopties;
- >> Aansluitkosten voor telefoon en data;
- >> Kosten voor het aanvragen van hypotheekgarantie;
- >> Afsluitprovisie en notaris- en Kadasterkosten voor uw hypotheek;
- >> Rentekosten tijdens de bouw.

Modulair ontwerp

Het woningontwerp van Weidezicht West is optioneel modulair uit te breiden met de volgende modules:

- Uitvoering met extra aangebouwde garage inclusief in het ontwerp geïntegreerde carport.
- Uitvoering levensloopbestendige woning met op de begane grond een ruime tuin-slaapkamer met inloopkast en eigen badkamer met toiletvoorziening.
- Uitvoering met extra werkruimte welke mooi gescheiden is van de woning, maar toch één geheel vormt met het totaalontwerp. Met eigen toiletruimte en extra berging.
- Uitvoering met extra woonruimte welke mooi gescheiden is van de woning, maar toch één geheel vormt met het totaalontwerp. Deze ruimte heeft een eigen woonkamer/keuken, eigen badkamertoilet-ruimte en slaapkamer.

Deze modules zijn niet op elk kavel mogelijk, bespreek de mogelijkheden met uw makelaar en/of aankoop-begeleider.

Individuele wensen

Bepaalde aspecten van de woning zijn af te stemmen op uw persoonlijke wensen. U kunt de bouwkundige mogelijkheden bespreken met uw aankoopbegeleider, deze is tijdens het gehele proces uw vaste aanspreekpunt. Vanzelfsprekend proberen wij uw individuele wensen zo volledig mogelijk te vervullen. Omwille van de voorgeschreven eisen, constructieve redenen en/of architectonische aspecten is het niet altijd mogelijk deze te realiseren.

Consequenties van kopersopties

Alle extra voorzieningen in uw woning worden door ons apart geoffreerd als kopersopties. U kunt ons ook verzoeken om bepaalde zaken in de woning juist niet aan te brengen. Door het laten vervallen van onderdelen zou het kunnen zijn dat de woning bij oplevering niet voldoet aan de voorschriften van het Bouwbesluit en/of de nutsbedrijven. Op die onderdelen is dan een gelimiteerde garantieregeling van toepassing. De mogelijkheden en onmogelijkheden worden vooraf met u afgestemd.

Betalingen en termijnen

In de koop- en aannemingsovereenkomst is een tijd-schema opgenomen van bouwtermijnen. Afhankelijk van de stand van de bouw vervalt een bouwtermijn en ontvangt u een factuur van deze bouwtermijn die u binnen twee weken aan het aannemersbedrijf moet betalen. Voor de kosten van de kavel heeft u desgewenst recht op uitstel van betaling tot de eigendomsoverdracht bij de notaris. In dit geval dient u rekening te houden met zogenaamde uitstelrente. Wanneer u de vervallen bouwtermijnen en grondkosten niet tijdig betaalt, hebben wij het recht u hierover boeterente in rekening te brengen. De rentepercentages van bovengenoemde rentes worden vastgelegd in de koop- en aannemings-overeenkomst.

Betaling koper opties

In de koop- en aannemingsovereenkomst zal ook een termijnschema voor de kopersopties opgenomen worden. Volgens dit schema ontvangt u van het aannemersbedrijf facturen.

Notariële overdracht

De overdracht vindt plaats via de notaris d.m.v. een akte van levering en door inschrijving van deze akte in het Kadaster. In deze akte staan alle rechten, lasten en beperkingen ten aanzien van de woning en kavel. De notaris zorgt ervoor dat de akte wordt ingeschreven in het Kadaster. Daarmee komen het eigendom van het kavel en de woning, voor zover die al is gebouwd, op uw naam te staan. De notaris kan desgewenst het transport van de hypotheekakte verzorgen, waarin de financiering is geregeld. Deze akte moet tegelijkertijd worden getransporteerd met de leveringsakte.

Uitvoeringsduur

In de koop- en aannemingsovereenkomst is opgenomen binnen hoeveel werkbare dagen na start bouw de woning aan u opgeleverd dient te worden. Tal van onvoorziene omstandigheden (zoals strenge vorst of langere periodes met neerslag, maar tegenwoordig ook de beschikbaarheid van een NUTS-aansluiting) kunnen echter de bouwwerkzaamheden en/of oplevering vertragen. Strikt juridisch gezien is de koop- en aannemingsovereenkomst een leidraad ten aanzien van het opleveringstijdstip.

Gegarandeerde kwaliteit

Door intensieve samenwerking met onze toeleveranciers streven wij ernaar om comfortabele woningen van hoge kwaliteit te bouwen. De door ons gerealiseerde woningen voldoen aan de toepasselijke eisen voor nieuwbouw conform en/of zijn gelijkwaardig aan het Bouwbesluit. Vanzelfsprekend voldoet het werk, onder redelijkerwijs te voorziene omstandigheden, aan de eisen van goed en deugdelijk werk.

Oplevering

Nadat de woning gereed is en de koper aan alle verplichtingen heeft voldaan, vindt de oplevering plaats. Circa twee weken van tevoren stuurt het aannemersbedrijf u een bericht waarin de datum en het tijdstip van de oplevering worden aangekondigd.

Als aan alle financiële verplichtingen is voldaan, worden de sleutels direct na oplevering overhandigd. Dit houdt in dat de woning wordt aanvaard en in gebruik wordt genomen. De eventuele onvolkomenheden worden genoteerd op het procesverbaal van oplevering dat door de koper en de aannemer wordt ondertekend. Deze punten zullen na oplevering binnen de overeengekomen termijn worden hersteld.

Bij de oplevering zal zich nog een bepaalde hoeveelheid bouwvocht in de woning bevinden. Door ventileren en verwarmen zal dit in de loop van de tijd verdwijnen. Door de wijziging in temperatuur en vochtigheidsgraad kunnen krimpscheurtjes ontstaan bij onder andere naden plafond, stucwerkaansluiting op wanden, vloeren/ vloerelementen en hout. Deze kunnen niet als een gebrek worden aangemerkt. Vanaf de datum van oplevering draagt de koper het risico van brand, diefstal en overige schade. U dient ervoor te zorgen dat er tijdig een opstal en inboedelverzekering is afgesloten.

Algemeen

Deze brochure is nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en tekeningen, verstrekt door de architect, de constructeur en de overige adviseurs van dit plan. Bij het bouwen van een woning wordt veel ambachtelijk werk verricht en de overheid en nutsbedrijven kunnen tussentijds nieuwe eisen stellen. Daarom heeft Balance d'eau Buitenryck BV het recht om architectonische, technische en constructieve wijzigingen door te voeren bij de bouw. Deze wijzigingen mogen echter geen afbreuk doen aan de waarde van de woning. Ook de kwaliteit, het uiterlijk, het aanzien en de bruikbaarheid van de woning mogen er niet door worden aangetast. Omgekeerd geldt dat u geen vergoeding van ons kunt eisen in het kader van deze wijzigingen.

Alle informatie over het plan wordt u gegeven, onder voorbehoud dat het wordt goedgekeurd door Bouw- en Woningtoezicht, het waterschap en door de nutsbedrijven.

Het aannemersbedrijf houdt u gedurende het gehele bouwproces met regelmaat op de hoogte.



Situatie

De indeling op de situatie/kaveltekening van de openbare en aangrenzende terreinen is getekend aan de hand van de laatst bekende gegevens. Balance d'eau Buitenryck BV is niet verantwoordelijk voor eventuele wijzigingen hierop.

Impressies

De perspectieftekeningen in de brochure geven een impressie. Het is met recht een 'impressie', waarin de tekenaar zich soms artistieke vrijheden gunt. De reële kleuren van gevels, schilder- werk en dakbedekking kunnen afwijken. Voor de exacte kleuren verwijzen wij u naar de kleurenstaat. De invulling van de kavels kan ook wijzigen door gemaakte keuzes in de verschillende woningmodules. Ook de omgeving is naar eigen fantasie ingevuld. Aan deze tekeningen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

Bouwnummers

De nummers op de situatie/kaveltekening zijn bouwnummers. Ze worden tijdens de bouw door iedereen gehanteerd, ook in al uw officiële stukken en correspondentie. Het zijn echter geen huisnummers die betrekking hebben op het nieuwe adres. Deze worden op een later tijdstip bekend gemaakt.

Maatvoering en inrichting

De situatie/kaveltekening is met de grootst mogelijke zorg vervaardigd op basis van door de gemeente verstrekte gegevens. Toch kunnen er afwijkingen in de werkelijke perceelgrootte zijn. U kunt hieraan geen rechten ontleen. Daarover is een bepaling in de koop- en aannemingsovereenkomst opgenomen. Na oplevering wordt door het kadaster de juiste perceelgrootte opgemeten.

De in de tekeningen genoemde maten zijn circa-maten en kunnen licht afwijken. Tenzij anders aangegeven zijn de afmetingen in millimeters. De schaalverdeling kan door het uitprinten van de brochure afwijkend zijn. Hier zijn geen rechten aan te ontleen. Daar waar op tekeningen en plattegronden kasten, meubels etc. staan aangegeven geven deze uitsluitend een mogelijke plaats aan voor uw eigen inboedel. Deze goederen worden niet geleverd.

Eigen werkzaamheden

Vóór de oplevering mag u nog geen werkzaamheden (laten) uitvoeren. Het aanbrengen van bouwkundige wijzigingen na de oplevering, zoals uitsparingen of het plaatsen van een open haard, zijn geheel voor uw eigen risico en kan een vergunning van de gemeente vereisen. Dergelijke wijzigingen vallen buiten de garantie.



Bijzonder natuurlijk wonen

Interesse,
wensen
of vragen?

Makelaars



Grote Oever 34A
7941BJ Meppel
Contactpersoon: Sybren Graafsma
T 0522 252200
E meppel@vandorsten.nl



Het Hoekje 2A
7913BC Hollandscheveld
Contactpersoon: Henk Kroezen
T 0528 341088
E info@bskmakelaardij.nl

Ontwikkelaar

Balance d'eau Buitenryck BV

Santhorsthof 24
2681 ME Monster
Contactpersoon: Olaf Janssen
T 06 46881867
E ojanssen@balancedeau.nl

't Buitenryck

buitenrycknijstad.nl